

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด (สายบ้านนางน้อย เขียมทอง ถึงบ้านนายอ้าย ธรรมโชติ) พื้นที่หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๔,๒๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2565 เป็นเงิน ๒๕๔,๒๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๕
 - ๖.๒ แบบ พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนิพนธ์ อุบลเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายราชันย์ สิทธิตัน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายสุเทพ อินต๊ะวิชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ อุบลเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายราชันย์ สิทธิตัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเทพ อินต๊ะวิชา)

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ 2565

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉাঁ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. แบบมีฝาปิด ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 109 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายนางน้อย เขียมทอง ถึงบ้านนายอ้าย ธรรมโชติ หมู่ที่ 12 ต.บ้านฉাঁ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ประมาณการโดย นายนิพนธ์ อุบลเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านฉাঁ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ราคากลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดพะเยา ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง จำนวนเงิน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	186,874.10	1.3624	254,597.27	
	<u>เงื่อนไข Factor F</u>				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			254,597.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)			254,200.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ อุบลเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายราชันย์ สิทธิตัน)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ อินตะวิชา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลราคากลางต่างงานก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2565

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอตอคำใต้ จังหวัดพะเยา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. แบบมีฝापิด ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 109 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางน้อย เข้มทอง ตำบลบ้านนาย้อย อ.จ.พะเยา หมู่ที่ 12 ต.บ้านถ้ำ อ.ตอคำใต้ จ.พะเยา

ประมาณการโดย นายนิพนธ์ อุบลเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ราคากลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดพะเยา ประจำปี ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตามแผนทีและแบบแปลนที่กำหนด จำนวน 2 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ บาท	จำนวนเงิน บาท	ค่าแรง บาท	จำนวนเงิน บาท	ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	- งานดินขุด	39.00	ม ³	-	-	125.00	4,875.00	4,875.00	
2	งานวางระบายน้ำ								
	- งานคอนกรีต	18.50	ม ³	2,100.00	38,850.00	306.00	5,661.00	44,511.00	
	- งานเหล็กเสริมเหล็ก RB 6	207.00	เส้น	70.00	14,490.00	10.00	2,070.00	16,560.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	39.00	546.00	-	-	546.00	
2	งานฝารางระบายน้ำ (218 พ ³)								
	- คอนกรีต	5.45	ม ³	2,100.00	11,445.00	306.00	1,667.70	13,112.70	
	- เหล็ก RB 9	174.00	เส้น	147.00	25,578.00	21.00	3,654.00	29,232.00	

